

W A R S T W Y


1	DACH
	BLACHA DACHOWKOPODOBNA
	DESKI 2,5 x 12 CO 4 CM
	KROKWI 7 x 12
	PUSTKA POWIERZNA
	WETNA MINERALNA 20 CM
	STRÓP WYLEWANY GR. 15 CM
	PAROIZOLACJA Z FOLI
	WETNA MINERALNA TWARDA
20	PAROIZOLACJA - FOLIA PE DL 1
24	STRÓP TERIVA I

2	POMIESZCZENIA SUCHE
	PODŁOGA
3	PODKŁAD CEMENTOWY
2	STYROPIAN
24	STRÓP TERIVA I

3	POMIESZCZENIA WOKRE
	PODŁOGA
3	PODKŁAD CEMENTOWY
2	STYROPIAN
24	STRÓP TERIVA I

4	POMIESZCZENIA NAD PIWNICĄ
	PODŁOGI - 4W.
24	STRÓP TERIVA
5	DOCIĘPIENIE - STYROPIAN
	TYNK NA SIATCE

5	PODŁOGA NA GRUNCIE
5	PODŁOGA CEMENTOWA
20	FOLIA WODOODPORNA PE DL 1
20	GRUZOBETON
	złimno
25	PIASEK ZAGĘSZCZONY



PROJEKTANT: **STUDIO BUDOWA**
ul. Kłobucka 7B
63-000 Kłobucko
tel. 71 82 50 81 79
e-mail: biuro@studio-budowa.pl

PROJEKT: **WYKONANIE PRAC BUDOWLANYCH**
ZADANIE: **PROJEKT WYKONAWCZY**
MIEJSCOWOŚĆ: **KŁOBUCKO**
ULICA: **KŁOBUCKA 7B**
KOD POCZTOWY: **63-000**
DATA: **2024.05.15**

ADRES BUDOWY: **KŁOBUCKO 7B**
INWESTOR: **STUDIO BUDOWA**
DZIAŁKA NR **63-000/000/000/000**
PŁASZCZYZNA: **1:50**