


UKŁAD ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH
NAD PARTEREM skala 1 : 100

BETON B15, B25
STAL AIII, A0



WYKAZ BELEK
NADPROŻOWYCH:

L 19	N/120	szt.	14
L 19	N/150	szt.	24
L 19	N/180	szt.	12
L 19	D/120	szt.	16
L 19	D/150	szt.	2
L 19	D/210	szt.	2
L 19	D/270	szt.	8

WYKAZ BELEK
STROPOWYCH TERIVA I:

TERIVA I	l=330	cm	szt.	8
TERIVA I	l=540	cm	szt.	32
TERIVA I	l=600	cm	szt.	41

WYLEWKI W STROPACH WYKONAĆ JAKO
PŁYTY ŻELBETOWE gr. 10 cm ZBROJONE
o 12 AIII co 15 cm, PRĘTY ROZDZIELCZE o 6 A0
co 30 cm. POZOSTAŁĄ PRZESTRZEŃ DO
WYSOKOŚCI STROPU WYPEŁNIĆ GAZOBETONEM.

STROP NAD PARTEREM

PROJEKTANT SPEC. ARCHIT. KONSTR.	IMIE I NAZWISKO FACJAN KUBIEK	STUDIO BUDOWA Tomasz Kubiek 63-300 Pleszew ul. Ścieńska 14. TEL. 62 5081679
ASYSTENT SPEC. ARCHIT.	ANNA ORDELMAN	Właściciel: STROP NAD PARTEREM
PROJEKTANT SPEC. KONSTR.	TOMASZ KUBIEK	Obiekt: BUDYNEK NR 2 1 4
SPRACODZIELNIA	KUBIEK MAJOM	364611-364612
		DZIAŁKA NR 2006/AB00004/21 PLESZEW.02/03
		PTBS SP Z O.O.
		Nr.ry.: 4
		Adres inwestora: UL. FORTYFICZNA 5 PLESZEW