

KOSZTORYS ŚLEPY

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1 Roboty ziemne								
1	KNR 2-01 d.10126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek obmiar = 290,0m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,0055*0,955=0,005253r-g/m ²	r-g		1,5234			
2*		-- S -- spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) 0,0025m-g/m ²	m-g		0,7250			
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe								
2	KNR 2-01 d.10126-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości obmiar = 290,0m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,0019*0,955=0,001815r-g/m ²	r-g		0,5264			
2*		-- S -- spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) 0,0008m-g/m ²	m-g		0,2320			
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe								
3	KNR 2-01 d.10211-03	Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiornymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km obmiar = 290,0*0,20 = 58,00m ³	m ³					
1*		-- R -- robocizna 0,0384r-g/m ³	r-g		2,2272			
2*		-- S -- koparka gąsienicowa 0.25 m3 0,0689m-g/m ³	m-g		3,9962			
3*		spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) 0,0262m-g/m ³	m-g		1,5196			
4*		samochód samowyładowczy 5 t 0,1942m-g/m ³	m-g		11,2636			
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe								
4	KNR 2-01 d.10214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 8 obmiar = 58,0m ³	m ³					
1*		-- S -- samochód samowyładowczy 5 t 0,0152*8=0,1216m-g/m ³	m-g		7,0528			
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe								
Razem dział Roboty ziemne:								
2 Nawierzchnia								
5	KNR 2-31 d.20202-01 analogia	Nawierzchnia z piasku - dolna warstwa rozścielana ręcznie - grub.po zagęszcz. 10 cm obmiar = 290,0m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,0432r-g/m ²	r-g		12,5280			
2*		-- M -- pospółka 0,1228m ³ /m ²	m ³		35,6120			
3*		woda 0,01m ³ /m ²	m ³		2,9000			

KOSZTORYS ŚLEPY

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*		materiały pomocnicze 0,5%	%	0,5000				
5*		-- S -- walec statyczny samojezdny 10 t 0,0141m-g/m ²	m-g	4,0890				
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe								
6	KNR 2-31 d.20202-02 analogia	Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni roz- ścielana ręcznie - każdy dalszy 1 cm grub.po za- gęszcz. Krotność = 10 obmiar = 290,0m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,0016*10=0,016r-g/m ²	r-g	4,6400				
2*		-- M -- pospółka 0,0123*10=0,123m ³ /m ²	m ³	35,6700				
3*		woda 0,001*10=0,01m ³ /m ²	m ³	2,9000				
4*		materiały pomocnicze 0,5%	%	0,5000				
5*		-- S -- walec statyczny samojezdny 10 t 0,0006*10=0,006m-g/m ²	m-g	1,7400				
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe								
Razem dział Nawierzchnia:								

PODSUMOWANIE

		CAŁY KOSZTORYS			
		RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM					
	Koszty pośrednie [Kp]				
	od (R, S) RAZEM				
	Zysk [Z]				
	od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM				
	VAT [V]				
	od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) RAZEM				
		OGÓŁEM			

Słownie:

KOSZTORYS ŚLEPY

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
1 Roboty ziemne					
1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²	290,0		
2	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości	m ²	290,0		
3	Roboty ziemne wyk.koparkami przedsięwziętymi 0.25 m ³ w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km	m ³	290,0*0,20 = 58,00		
4	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 8	m ³	58,0		
Razem dział Roboty ziemne					
2 Nawierzchnia					
5	Nawierzchnia z piasku - dolna warstwa rozścielana ręcznie - grub.po zagęszcz. 10 cm	m ²	290,0		
6	Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 10	m ²	290,0		
Razem dział Nawierzchnia					
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek VAT					
Ogółem wartość kosztorysowa robót					

Słownie: