
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45211350-7 Roboty budowlane w zakresie budynków wielofunkcyjnych

NAZWA INWESTYCJI : Kamienica o funkcji usługowej cz. II, I etap (piwnica)

ADRES INWESTYCJI : Pleszew, ul. Kaliska 2

INWESTOR : PTBS Sp. z o.o.

ADRES INWESTORA : Pleszew, ul. Malinie 5

WYKONAWCA ROBÓT : przetarg nieograniczony

ADRES WYKONAWCY : -

BRANŻA : Prace remontowo-konserwatorskie - cz. II, I etap (piwnica - kosztorys zamienny)

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr Irena Sobisiak - Uprawniony projektant i kierownik budowy w branży konstrukcyjnej i architektonicznej - Uprawnienia budowlane NR UAN-8386/61-62/88

DATA OPRACOWANIA : 30.04.2015r.

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30.04.2015r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Roboty do wykonania w piwnicy (dawna cz. robót wspólnych)					
1	TZKNBK VIII 06-03	Odbicie tynków wewnętrznych z usunięciem gruzu na plac budowy z zaprawy wapiennej o pow.ponad 5 m2 378.37	m ² m ²	378.370	
				RAZEM	378.370
2	TZKNBK IV - 65	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów cegłą budowlaną z wykuciem strzępi na zapr.cem.-wap.o pow.do 3 m2 i grub. ponad 1/2 ceg. i objętości do 2 m3 w jed.miejscu 16.29	m ³ m ³	16.290	
				RAZEM	16.290
3	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych 2.40	m m	2.400	
				RAZEM	2.400
4	TZKNBK XI 0703-76	Podkład z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym 24.82	m ³ m ³	24.820	
				RAZEM	24.820
5	TZKNBK XI 0701-70	Podkład betonowy na podłożu gruntowym wraz z wyrównaniem podłoża podkładem 16.54	m ³ m ³	16.540	
				RAZEM	16.540