

---

## **PRZEDMIAR ROBÓT**

### **Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45211350-7 Roboty budowlane w zakresie budynków wielofunkcyjnych

NAZWA INWESTYCJI : Kamienica o funkcji usługowej cz. II, II etap (piwnica)

ADRES INWESTYCJI : Pleszew, ul. Kaliska 2

INWESTOR : PTBS Sp. z o.o.

ADRES INWESTORA : Pleszew, ul. Malinie 5

WYKONAWCA ROBÓT : przetarg nieograniczony

ADRES WYKONAWCY : -

BRANŻA : Prace remontowo-konserwatorskie - cz. II, II etap (piwnica- kosztorys zamienny)

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr Irena Sobisiak - Uprawniony projektant i kierownik budowy w branży konstrukcyjnej i architektonicznej - Uprawnienia budowlane NR UAN-8386/61-62/88

DATA OPRACOWANIA : 01.05.2015

---

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
01.05.2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Prace remontowo-konserwatorskie - cz. II, II etap (piwnica)</b>					
1	TZKNBK IV - 429	Ustawienie i obsadzenie elementów prefabrykowanych - podokienniki z płyty nadgrzejnikowe dług.do 1.0 m 10	szt. szt.	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
2	KNR 2-02 0602-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa piwnice 134.44	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	134.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>134.440</b>
3	NNRNKB 202 0618-03	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2 134.44	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	134.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>134.440</b>
4	TZKNBK VII -77	Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt styropianowych ułożona na wierzchu konstrukcji - pozioma na sucho,piwnice 134.44	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	134.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>134.440</b>
5	KNNR 2 0604-01	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa 134.44	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	134.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>134.440</b>
6	KNNR 2 1202-01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm 134.44	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	134.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>134.440</b>
7	KNNR 2 1202-03	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubości o 10 mm 134.44	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	134.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>134.440</b>
8	TZKNBK XVIm 0223-02	Montaż stopni prostych okładzinowych grub.do 5 cm i szer.do 40 cm (granit płomieniowany) 25.20	m m	25.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.200</b>
9	TZKNBK XVIm 0222-11	Montaż posadzki pełnej z elem.nieregularnych pasowanych na ściste styki 1.68	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.680</b>
10	TZKNBK XVIm 0222-13	Montaż cokolika(granit) 18.37	m m	18.370	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.370</b>
11	KNNR 2 1301-02	Pochwyty stalowe na wspornikach 25.50	m m	25.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.500</b>