


UL. ROLNA ODGAŁĘZIENIE

PRZEKROJE NORMALNE

SKALA 1:50

PRZEKRÓJ NORMALNY NR 4


ul. Rolna odgałęzienie km 0+000 - 0+012,50



warstwa ścierna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4cm
podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P gr. 8cm
podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5) gr. 20 cm
piasek stabilizowany cementem (Rm=2,5 MPa) gr. 10 cm.

PRZEKRÓJ NORMALNY NR 5

ul. Rolna odgałęzienie km 0+016,27 - 0+054,24



BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH "PRZEKRÓJ"		INWESTOR:	MIASTO I GMINA PLESZEW RYNEK 1, 63-300 PLESZEW	
inżbud. Michał Woś , 63-300 Pleszew, ul. Lipowa 6/1				
NAZWA RYSUNKU:	PRZEKROJE NORMALNE	SKALA: 1:50	DATA: 1.2016	BRANŻA: DROGOWA
OBIEKT:	Przebudowa ul. Rolnej w Pleszewie	PROJEKTANT	MGR INŻ. KRZYSZTOF BERLIŃSKI Upr. nr WKP/0073/P00D/14	NR RYS. 4.2
ADRES BUDOWY:	PLESZEW DZ. NR 3224, 3225, 3012/1			STR.