



PRZEKRÓJ NORMALNY A-A



PRZEKRÓJ NORMALNY B-B



Konstrukcja nawierzchni

- 1. - Jezdnia
 - Warstwa ścieralna z mieszanki AC 11 S4 cm
 - Podbudowa zasadnicza z mieszanki AC 22 P8 cm
 - Podbudowa pomocnicza z KŁSM 0/31,520 cm
 - Warstwa wzmacniająca podłoże z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 2,5 MPa15 cm
- 2. - Zjazdy na posesje
 - Warstwa ścieralna z kostki betonowej8 cm
 - Podsypka cementowo - piaskowa3 cm
 - Podbudowa zasadnicza z KŁSM 0/31,520 cm
 - Warstwa odcinająca z piasku10 cm
- 3. - Chodniki
 - Warstwa ścieralna z kostki betonowej8 cm
 - Podsypka cementowo - piaskowa3 cm
 - Warstwa wzmacniająca podłoże z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 1,5 MPa10 cm

Elementy dróg

- A.
 - Krawężnik betonowy szer. 15 cm30cm
 - Podsypka cementowo - piaskowa5cm
 - Ława betonowa C 12/15 z oporem15cm
- B.
 - Ściek z dwóch rzędów kostki betonowej szer. 20 cm8cm
 - Podsypka cementowo - piaskowa5cm
 - Ława betonowa C 12/1524cm
- C
 - Obrzeże betonowe szer. 8cm30cm
 - Podsypka cementowo - piaskowa10cm
- D
 - Kostka granitowa 8/118-11cm
 - Podsypka cementowo - piaskowa z oporem10cm
- E.
 - Krawężnik granitowy szer. 15 cm30cm
 - Podsypka cementowo - piaskowa5cm
 - Ława betonowa C 12/15 z oporem15cm
- F.
 - Opornik granitowy szer. 15 cm30cm
 - Podsypka cementowo - piaskowa5cm
 - Ława betonowa C 12/15 z oporem15cm

Projekt budowlano - wykonawczy			
Przebudowa ul. Glinki w Pleszewie			
Przekrój normalny		Rysunek nr: 4.1	Data: 03.2018 r
Adres inwest.	Powiat pleszewski, Jedn. ewid. - 302006_4 Pleszew; Obręb ewid. - 0001 Pleszew dz. nr: 1452/1; 1367/9; 1348/1; 1367/10; 1349/1; 1351/1; 1455/1; 1457/3; 3594; 1456/3; 1462/1; 1463/1; 1464/1; 1465/1; 1367/8; 1370/1; 1369/1; 1370/2; 1375/1; 1376/1; 1366/6; 1466/1; 1368/1; 1467/1; 1470/1; 1470/2; 1471/1; 1472/1; 1473/1; 1474/1; 1475/1; 1476/1; 1388/1; 1477/1; 1479/1; 1389/1; 1367/1; 1366/4; 1462/1; 1532/3; 1327/4		
	Miasto i Gmina Pleszew ul. Rynek 1 63-300 Pleszew		
Zespół projektu		Nr uprawnień budowlanych	Podpis
Projektant b. drogowa	mgr inż. Piotr Kołaski	UAN-8386/84/84 Spec. konstrukcyjno - inżynieryjna	
Asystent b. drogowa	mgr inż. Lech Marciniak	WKP/0285/OWOD/09 spec. drogowa	
Projektant b. sanitarna	mgr inż. Jerzy Chudy	UAN 7342-47/91 spec. instalacyjno-inżynieryjna	
Asystent b. sanitarna	mgr inż. Marek Gościński		