

Pleszew, dnia 28.03.2018

**ODPIS PROTOKOŁU Z NARADY KOORYNACYJNEJ NR 6/2018  
DOTYCZĄCY SPRAWY NR GK.6630.2.65.2018**

Podstawa prawna wydania odpisu:

*Art. 7d pkt 2 i art. 28b ust 7 ustawy z dnia 17 maja 1989r., Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r., poz. 1629 z późn. zm.)*

Sprawa dotyczy: **Kanalizacja deszczowa – zmiana trasy  
Pleszew, dz. 1532/3, 1367/8**

Wnioskodawca: **VIA Projekt Lech Marciniak**

Wniosek z dnia: 27.03.2018

Data wpływu wniosku: 27.03.2018

Przedłożony projekt był przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej w dniu 28-03-2018

**Stanowiska uczestników narady:**

**Przewodniczący narady – Marcin Gola**

Bez uwag.

**Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. – Tomasz Ordon**

**UWAGA GAZ!**

W miejscach skrzyżowań z siecią gazową zachować wymagane przepisami odległości. Roboty prowadzone w obrębie naszych sieci zgłaszać do RG Kalisz i wykonywać ręcznie. Szczegółowy przebieg gazociągu w terenie ustalić na podstawie przekopów próbnych. Regulacja wysokości armatury i sieci gazowej oraz usuwanie ewentualnych kolizji na koszt inwestora.

**Netia S.A. – Jerzy Urbański**

Uzgadnia się z uwagami:

- prace w pobliżu urządzeń telekomunikacyjnych wł. Netia SA prowadzić bez użycia sprzętu mechanicznego pod nadzorem przedstawiciela Netii
- kolidujące urządzenia telekomunikacyjne należy zabezpieczyć zgodnie z normami  
W przypadku wystąpienia konieczności przebudowy P.T. uzgodnić z Netia SA, 63-400 Ostrów Wlkp. ul. Waryńskiego 25
- Powiadomić o terminie rozpoczęcia robót Netie z wyprzedzeniem 14-dniowym, na fax 223383164, e-mail: nadzory@netia.pl

**ENERGA RD Jarocin – Jan Hoffa**

Uzgodniono pod względem kolizji zgodnie z załącznikiem 65/2018 do protokołu.

**Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa S.A. – Marta Tymrakiewicz**

Uzgodniono.

WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo, informuje, iż na dzień 28.03.2018, we wskazanej lokalizacji nie występuje infrastruktura WSS S.A. będąca w kolizji z opracowywanym projektem. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robót ziemnych, na urządzenia WSS S.A. nie naniesione na podkład mapowy, należy je zabezpieczyć i powiadomić WSS S.A. (tel. 61 222 47 76) w celu ustalenia trybu dalszego postępowania.

**INEA S.A. – Marta Tymrakiewicz**

Uzgodniono

INEA S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo, informuje, iż na dzień 28.03.2018, we wskazanej lokalizacji nie występuje infrastruktura INEA S.A.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robót ziemnych, na urządzenia INEA S.A. nie naniesione na podkład mapowy, należy je zabezpieczyć i powiadomić INEA S.A. (tel. 61 222 11 90, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego postępowania.

**W naradzie koordynacyjnej pomimo zawiadomienia nie stawili się przedstawiciele następujących podmiotów:**

Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie, Urząd Miasta i Gminy Pleszew, Urząd Gminy Gołuchów, Zakład Komunalny Gminy Gołuchów, Urząd Gminy Gizałki, Urząd Gminy Chocz, Multimedia Polska S.A, Przedsiębiorstwo "Promax" Spółka Jawna Zofia Fórmanek-Okrój, Wiesław Okrój, Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. Pleszew, G.En.Gaz Energia Sp. z o.o., ORANGE Polska, Starostwo Powiatowe w Pleszewie - Wydział Architektury i Budownictwa, Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu

Uwaga : Podczas wykonywania robót ziemnych, w bezpośrednim sąsiedztwie znaków geodezyjnych, wszelkie roboty należy prowadzić ręcznie. Zniszczone lub uszkodzone znaki geodezyjne, będą odtwarzane na koszt Inwestora.

*Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie-w myśl art.15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r., w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. Nr 45, poz. 454, z późn. zm.)*

z up. STAROSTY

*Marcin Gola*  
(podpis przewodniczącego narady koordynacyjnej)  
Geodezja i Kartograficzne

**ENERGA OPERATOR S.A**  
**Oddział w Kaliszu**  
**Rejon Dystrybucji w Jarocinie**

**ZAŁĄCZNIK DO UZGODNIENIA PROTOKÓŁU NR 65/2018**

**Treść uzgodnienia:**

W obrębie projektowanych urządzeń istnieje infrastruktura elektroenergetyczna, w związku z tym prace ziemne w miejscach skrzyżowań i zbliżeń z siecią elektroenergetyczną wykonać ręcznie z zachowaniem ostrożności, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami w budownictwie. Na czas wykonywania robót oraz na stałe ( w szczególności przy wykopach szerszych niż 0,6 m) sieć elektroenergetyczną zabezpieczyć przed oberwaniem.

W przypadku prac wymagających zbliżenia się do czynnych urządzeń elektroenergetycznych oraz konieczności ich wyłączenia z ruchu w uzgodnionym terminie wraz z dopuszczeniem do prac będą za te czynności pobierane opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Miejsca skrzyżowań/a i zbliżeń/a projektowanych urządzeń z siecią elektroenergetyczną zabezpieczyć rurami dwu-połówkowymi grubościennymi przez całą szerokość wykopu.

Szczegółowy przebieg sieci elektroenergetycznej należy ustalić w terenie na podstawie przekopów próbnych.

Zabezpieczenie infrastruktury ENERGA OPERATOR S.A.- wykonać na koszt inwestora.

Prace ziemne w strefie po 2 m od osi przebiegu sieci elektroenergetycznej wykonać bez użycia sprzętu mechanicznego.

Miejsca zabezpieczeń podlegają odbiorowi przed zasypaniem przez pracownika RD Jarocin lub PE. Ewentualne koszty związane z uszkodzeniem sieci elektroenergetycznej zaistniałe w czasie prac lub w terminie 1 roku od czasu montażu nowych urządzeń, które nie zostały odebrane przez RD Jarocin lub PE obciążają wykonawców prac.


Jednocześnie ENERGA-OPERATOR SA zastrzega, że na obszarze dot. uzgodnienia mogą wystąpić potrzeby naprawy lub wymiany istniejących elementów sieci wynikających z sytuacji awaryjnej oraz potrzeby umieszczenia nowych urządzeń elektroenergetycznych związanych z obligatoryjną realizacją przyłączenia odbiorców do sieci na podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012, poz. 1059 j.t.) wraz z późniejszymi zmianami.

**Wykonawca może przystąpić do robót prowadzonych w strefie sieci elektroenergetycznej po uprzednim pisemnym powiadomieniu z 14 dniowym wyprzedzeniem na adres :**

**ENERGA OPERATOR S.A.**  
**Oddział w Kaliszu**  
**Rejon Dystrybucji w Jarocinie**  
**ul. Batorego 26**  
**tel. 062- 500 25 32**  
**fax 0 62 500 22 41**

Specjalista  
ds. Dokumentacji Energetycznej  
*Jak Hoffa*

**Uzgodnienie jest ważne przez 2 lata.**



Zgodnie z art. 28c ustawy z dnia 18.03.2018 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2018r. Nr 1, poz. 134, zm.) przewidziane jest, że niniejsza dokumentacja projektowa, sporządzona w układzie współrzędnych geodezyjnych, została przeprowadzona w dniu 28 MAR. 2018 w Starostwie Powiatowym w Pleszewie, ul. Rynek 134, 63-300 Pleszew, z up. STAROSTY

Marcin Gola  
Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej

- Legenda:
- sieć kanalizacji deszczowej - PP K2 DN-300 L=50,0m; i=0,2%
  - oznaczenie studzienki na sieci - o D12 130,11 / 129,08
  - oznaczenie wpustu ulicznego - W25

Projekt budowlano - wykonawczy			
Przebudowa ul. Glinki w Pleszewie			
Zagospodarowanie terenu b. sanitarna	Rysunek nr: 2.3	Data: 03.2018 r.	Skala: 1:500
Adres inwest.	Powiat pleszewski, Jedn. ewid. - 302006_4 Pleszew; Obręb ewid. - 0001 Pleszew dz. nr: 1452/1; 1367/9; 1348/1; 1367/10; 1349/1; 1351/1; 1455/1; 1457/3; 3594; 1456/3; 1462/1; 1463/1; 1464/1; 1465/1; 1367/8; 1370/1; 1369/1; 1370/2; 1375/1; 1376/1; 1366/6; 1466/1; 1368/1; 1467/1; 1470/1; 1470/2; 1471/1; 1472/1; 1473/1; 1474/1; 1475/1; 1476/1; 1388/1; 1477/1; 1479/1; 1389/1; 1367/1; 1376/1; 1366/4; 1462/1; 1532/3; 1327/4		
Inwestor	Miasto i Gmina Pleszew ul. Rynek 1 63-300 Pleszew		
Zespół projektu		Nr uprawnień budowlanych	Podpis
Projektant b. drogowa	mgr inż. Piotr Kolaski	UAN-8386/84/84 Spec. konstrukcyjno - inżynierska	
Asystent b. drogowa	mgr inż. Lech Marciniak	WKP/0285/OWOD/09 spec. drogowa	
Projektant b. sanitarna	mgr inż. Jerzy Chudy	UAN 7342-47/91 spec. instalacyjno-inżynierska	
Asystent b. sanitarna	mgr inż. Marek Gościński		