


UKŁAD ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH
NAD PIWNICĄ skala 1 :

skala 1 : 100

BETON B 15, B 25
STAL A III, A 0



WYKAZ BELEK
NADPROŻOWYCH:

L 19	N/120	szt. 20
L 19	D/120	szt. 8
L 19	D/150	szt. 4
L 19	D/180	szt. 8
L 19	D/270	szt. 2

UWAGI:

1. FILARKI OZNACZONE NA RYSUNKU NALEŻY WYKONAC Z BETONU B25

2.NA RZEDNEJ -1.90 PONIZEJ POZIOMU 0.00
ZAMONTOWAC BELKI NADPROZOWE W WIATROLAPIE

3. WYLEWKI W STROPACH WYKOŃCZĄ JAKO PŁYTY
ZELBETOWE GR. 10CM ZBROJONE #12 AIII CO 15CM PRĘTY
RZODZIELCZE #6 A0 CO 30CM POZOSTAŁA PRZESTRZEŃ
DO WYSOKOŚCI STROPU WYPEŁNIC GAZOBETONEM.

WYKAZ BELEK
STROPOWYCH TERIVA I:

TERIVA	I	l=330	cm	szt.	8
TERIVA	I	l=540	cm	szt.	32
TERIVA	I	l=600	cm	szt.	41

STROP NAD PIWNICĄ

PROJEKTANT: SPRZ. ARCHT.-KONSTR.		IMIĘ I NAZWISKO FRANCISZEK KUBIAK 043.528-117.118/90	PODPIS 	STUDIO BUDOWA Tomasz Kubiak 63-300 Pleszew ul. Szanico 14 TEL. 62 3061879	
ASYSTENT: SPRZ. ARCHT.		ANNA DROBIEJ	Nazwa budynku: GŁÓWNY GŁÓWNY	STROP NAD PIWNICĄ	
PROJEKTANT: SPRZ. KONSTR.		TOMASZ KUBIAK 51/194/95		BUDYNEX NR 3	
SPRZĘDZIŁ:		NAZWISKO I NAZWA 2452/90	Adres budowy: Inwestor:	DZIAŁKA NR 3000-0000000000 PLESZEW 63-100 PTBS SP Z O.O.	
			Adres: Inwestor:	UL. FARMACJA 5 PLESZEW	