



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



*Załącznik nr 1
do Zapytania ofertowego
IM.070.1.5.2.2026*

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Wykonanie i montaż konstrukcji drewnianej obłożonej płytą laminowaną do strefy wyciszenia w dziale dziecięcym w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Pleszew”

Opis przedmiotu zamówienia według nazw i kodów określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień:

39150000-8 – Różne meble i wyposażenie

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i montaż konstrukcji drewnianej obłożonej płytą laminowaną do strefy wyciszenia w dziale dziecięcym Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew przy ul. Kolejowej 1 w Pleszewie.

Konstrukcja składa się z:

- ramy szkieletowej wykonanej z drewna,
- podestu (szkielet drewniany o konstrukcji żebrowej z legarów rozmieszczonych co 60 cm, obłożony płytą laminowaną meblową oraz panelami w kolorze dębu)
- dwie ściany boczne (szkielet z drewna z żebrowaniem, obłożony dwustronnie płytą laminowaną meblową w kolorze dębu)
- górna część – w formie daszku wagonowego (szkielet z drewna z żebrowaniem obłożony jednostronnie wygiętą płytą MDF, malowaną w kolorze ciemnego brązu o zaokrąglonej wydłużonej, krawędzi od strony frontowej).

Konstrukcja będzie przeznaczona do eksploatacji w budynku użyteczności publicznej, jako element strefy wyciszenia w dziale dziecięcym. Przestrzeń wewnątrz konstrukcji umożliwi dzieciom korzystanie z niej poprzez siedzenie lub przebywanie na miękkich elementach wyposażenia, takich jak pufy, siedziska lub poduszki.

Konstrukcja musi być wykonana zgodnie z niniejszym Opiszem przedmiotu zamówienia (OPZ), a ponadto zgodnie ze sztuką meblarską.

Dostarczona konstrukcja będzie nowa, zmontowana i ustawiona w miejscu wskazanym przez Zamawiającego i gotowa do użytku, zaś opakowania związane z dostawą i montażem zostaną usunięte i zutylizowane.



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Konstrukcja wykonana zostanie z materiałów wysokiej jakości, odpornych na działanie środków czystości oraz na ścieranie i odbarwienia. Przy doborze elementów jako kluczowe należy traktować kryterium spójności wyposażenia - zastosowane elementy powinny pochodzić z tej samej linii produktowej, zachowywać jednolitą, spójną stylistykę.

Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zamówienia zobowiązany będzie do zweryfikowania wszystkich podanych wymiarów. Wymiary wykonanej konstrukcji mogą odbiegać o +/- 5% od wskazanych w OPZ, chyba, że pomiar z natury wskaże inny wymiar. Dopuszcza się odchylenia od podanych wymiarów po uprzedniej akceptacji Zamawiającego.

Wszystkie odpady powstałe podczas realizacji zadania Wykonawca zagospodaruje na swoją odpowiedzialność i swój koszt.

Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp i ppoż. oraz innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykonania przedmiotu zamówienia odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

Dopuszcza się możliwość wprowadzenia zmian w zakresie wykonania konstrukcji na korzyść i po akceptacji Zamawiającego. Wszelkie uwagi i ewentualne zastrzeżenia należy bezwzględnie wnieść przed przystąpieniem do wykonywania montażu. Wykonawca zobowiązany jest wnieść ewentualne uwagi i zastrzeżenia w formie pisemnej do Zamawiającego.

Termin wykonania dostawy wraz z montażem: do 30 dni od dnia podpisania umowy.

Rysunek poglądowy określa wymiary zewnętrzne zmontowanej już konstrukcji.

