



Elewacje – wymiary

Skala 1:100



specyfikacja ocieplenia ściany frontowej i ścian wiatrołapów



Sciany kondygnacji mieszkalnych
Poz.1.1 – stropian EPS 70 gr. 16 cm tynk wg. kolorystyki elewacji.

Poz.1.1 – styropian EPS 70 gr. 16 cm lynch wg. kolorystyki elewacji.
Poz.1.5 – styropian EPS 70 gr. 16cm – lynch w kolorze B
na wysokości cokołu styropian EPS 70 gr.10cm – lynch mozaikowy w kolorze C

Poz.1.6 - styropian	EPS 70 gr. 5cm - tynk mozaikowy w kolorze C
Poz.1.7 - styropian	EPS 70 gr. 16cm - tynk mozaikowy w kolorze C

Daszki od spodu – styropian EPS 70 gr. 5cm – tynk w kolorze A
Scianny piwnicy ponad gruntem

Ściany zewnętrzne – styropian EPS 70 gr. 12cm – mozaika w kolorze C

Ściany wiatrołapów do wysokości cokołu – styropian EPS 70 gr. 12cm –mozaika w kolorze C

[illegible]