


LEGENDA:

1. SKUP–ZAMKNIĘTY PROFIL STALOWY 100x100x5MM CYNKOWANY OGNIOWO
2. RAMIE WYSIĘGNIKA–ZAMKNIĘTY PROFIL STALOWY 100x100x5MM CYNKOWANY OGNIOWO
3. TULEJA STALOWA OCYNKOWANA 110x110x3MM, H=50CM
4. TABLICA Z KRATOWNICY STALOWEJ OCYNKOWANEJ 1800x1050x17MM NA RAMIE METALOWEJ
5. STOPA FUNDAMENTOWA 80x200x100CM, BETON C20/25
6. ŚRUBY MOCUJĄCE
7. OBRĘCZ Z SIATKĄ ŁAŃCUCHOWĄ CYNKOWANA OGNIOWO
8. ZASTRZĄK
9. BLOKADA SŁUPA
10. PODSYPKA PIASKOWA 4CM



UWAGI:

PRZED ZAMÓWIENIEM ELEMENTÓW OGRÓDZENIA I WYPOSAŻENIA
NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE

ELEMENTY WYPOSAŻENIA I OGRÓDZENIA NALEŻY MONTOWAĆ
ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA


WSZYSTKIE PRACE BUDOWLANE NALEŻY PROWADZIĆ ZGODNIE
Z WIEDZĄ TECHNICZNĄ I SZTUKĄ BUDOWLANĄ

WSZYSTKIE OZNACZENIA I LOKALIZACJĘ ELEMENTÓW STAŁEGO
WYPOSAŻENIA BOISK DO KOSZYKÓWKI, SIATKÓWKI I PIŁKI
RĘCZNEJ NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI
OKREŚLONYMI PRZEZ PZKOSZ, PZPS ORAZ ZPRP

N1

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA PRZEPUSZCZALNA NA PŁYCE BETONOWEJ

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA UKŁADANA NOVOFLOOR EG GRUB. 14–20 MM LUB RÓWNOWAŻNA
WARSTWA NATRYSKOWA GRUNTU PU NOVOFLOOR P11 LUB RÓWNOWAŻNA
PODBUDOWA BETONOWA C20/25, ZBRÓJENIE ROZPROSZONE 20kg/m³, GRUB. MIN 12CM (MAX 26,5CM.)
Z DWUSTRONNYM SPADKIEM 0,8%
ISTNIEJĄCA WARSTWA NOŚNA PODBUDOWY /NAWIERZCHNIA ASFALTOWA/
GRUNT RODZIMY



PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA DARIUSZ PARZENSKI		
63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI UL. GRAWERSKA 12 tel./fax 0-62 720 41 19; tel. kom. 0603 137 637 e-mail: Pracownia@parzenski.pl		
INWESTOR ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH W KOWALEWIE UL. CHROBREGO 36 63–300 PLESZEW		
OBJEKT BUDOWA BOISKA ZEWNĘTRZNEGO WIELOFUNKCYJNEGO		
LOKALIZACJA DZIAŁKI NR 72/2 JEDN. EWID. 302006_5 OBRĘB 0009 – KOWALEW UL. CHROBREGO 36, 63–300 PLESZEW		
ZESPÓŁ AUTORSKI	PODPIS:	
ARCHITEKTURA PROJEKTANT mgr inż. arch. Dariusz Parzeński uprawnienia 182/00/DUW		
AutoCAD LT 2010 Serial No: 351–58071554		
FAZA	PROJEKT BUDOWLANY	
BRANŻA	ARCHITEKTONICZNA	
RYSUNEK	KONSTRUKCJA DO KOSZYKÓWKI DWUSŁUPOWA	
ZLECENIE	16/16	RYSUNEK AO4
DATA	07/2016	
SKALA	1:20	