



PRZEKRÓJ NORMALNY  
DR\_OGRODOWA\_KOLEJOWA  
km 0+060



PRZEKRÓJ NORMALNY  
DR\_OGRODOWA\_KOLEJOWA  
ZJAZD



Kostrukcja:	
1. Nawierzchnie ul. Kolejowej	
• Istniejąca nawierzchnia z kostki granitowej - remont częściowy	
2. Nawierzchnia jezdni manewrowych parkingu	
• Warstwa ściernalna z betonu asfaltowego AC 11S	4cm
• Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16 W	
• Istniejąca nawierzchnia zfrezowana pod profil	
3. Nawierzchnia ul. Kolejowej - poszerzenie, odtworzenie, parking	
• Warstwa ściernalna z kostki granitowej z rozbiórki	
• Podsyпка cementowo - piaskowa	3cm
• Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5mm	20cm
• Warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa	15cm
4. Nawierzchnia chodników	
• Warstwa ściernalna z płyt architektonicznych	6cm
• Podsyпка cementowo - piaskowa	3cm
• Warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa	15cm
5. Nawierzchnia zjazdów	
• Warstwa ściernalna z płyt architektonicznych	6cm
• Podsyпка cementowo - piaskowa	3cm
• Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5mm	20cm
• Warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa	10cm

PRZEKRÓJ NORMALNY  
DR\_OGRODOWA\_KOLEJOWA  
km 0+185



Projekt budowlano - wykonawczy			
Rozbudowa ul. Ogrodowej i Kolejowej			
Przekroje normalne		Rysunek nr: 4.1	Data: 01.2018 r.
Adres inwest.		Powiat pleszewski, jednostka ewid. miasto Pleszew, obręb ewid.0001 Pleszew dz. nr: 800; 876/2; 890; 887; 898/1; 934	
Inwestor		Miasto i Gmina Pleszew, ul. Rynek 1; 63-300 Pleszew	
Zespół projektu		Nr uprawnień budowlanych	Podpis
Projektant b. drogowa	mgr inż. Piotr Kołaski	UAN-8386/84/84 Spec. konstrukcyjno - inżynierska	
Asystent b. drogowa	mgr inż. Lech Marciniak	WKP/0285/OWOD/09 spec. drogowa	
Sprawdzający b. drogowa	mgr inż. Tomasz Kubiak	51/PW/99 Spec. konstrukcyjno - budowlana	