
KOSZTORYS

NAZWA INWESTYCJI: Rewitalizacja parku leśnego "Planty" Etap Pierwszy - zabiegi na drzewostanie i terenach zielonych
ADRES INWESTYCJI: Park leśny "Planty" ul. Sportowa
NAZWA INWESTORA: Miasto i Gmina Pleszew
ADRES INWESTORA: ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew

DATA OPRACOWANIA: 12.03.2019

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:	0,00 zł
PODATEK VAT:	0,00 zł
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:	0,00 zł
SŁOWNIE: zero i 00/100 zł	

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1	KNP 01 1321-01.01	Wygrabienie liści z terenu wiosną	m2	12 383,46 0	0,00	0,00
2		Wykonanie skrajni na alejkach spacerowych - podcinka drzew, wycięcie posuszu, likwidacja połamanych drzew	mb	103,00 + 330 + 114,00 + 38,00 + 33,5 + 63,0 + 105,0 * 2 + 107,00 * 2 + 366 * 2 + 31,5 * 2 + 43,5 * 2 = 1 987,500	0,00	0,00
3		Wykonanie skrajni na alejkach spacerowych - podcinka drzew, wycięcie posuszu, likwidacja połamanych drzew	szt	168,000	0,00	0,00
4	KNP 01 1317-02.01	usuwanie samosiejek drzew i krzewów - Koszenie kosą spalinową terenu częściowo obsadzonego	m2	12244,67 + 3729,11 + 3697,27 + 6910,49 + 717,11 + 5007,9 + 2969,36 + 11581 = 46 856,91 0	0,00	0,00
5		odkrycie alejek z liści	mb	330 + 270 + 104 + 107 + 360 + 44 + 32 = 1 247,000	0,00	0,00
6		Zabiegi na drzewostanie metodą alpinistyczną		2,000	0,00	0,00
7		Regulacja kostki betonowej na zejściu z mostku w kierunku ul. Piaski	kpl	1,000	0,00	0,00
8		Regulacja kostki granitowej przy mostkach	kpl	1,000	0,00	0,00
9	KNNR 1 0103-06	Scinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 50-150 cm	szt.	36,000	0,00	0,00
10	KNNR 1 0103-07	Scinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 150-300 cm	szt.	5,000	0,00	0,00
11	KNR 2-01 0202-02 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość 5 km - zebranie przewóz ziemi	m3	126,320	0,00	0,00
12	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża	m2	3137,38 + 4588,60 + 3078,04 = 10 804,02 0	0,00	0,00
13	KNR 2-21 0401-01	Wykonanie trawników siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia	m2	3137,38 + 4588,60 + 3078,040 = 10 804,02 0	0,00	0,00
14		Odkrycie obrzeża kamiennego wzdłuż ścieżek żwirowych z pozostałości ziemi i trawy - uzupełnienie ubytków kruszywem łamanym	mb	380 * 2 + 140 * 2 + 205 * 2 + 68 * 2 + 64 + 82 + 36 * 2 + 31 * 2 + 47 = 1 913,000	0,00	0,00
Kosztorys netto						0,00

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
VAT 8%						0,00
Kosztorys brutto						0,00