
KOSZTORYS

NAZWA INWESTYCJI: Płyta przed Ratuszem - kompleksowe posadzenie drzew
ADRES INWESTYCJI: 63-300 Pleszew, Ratusz 1
NAZWA INWESTORA: Miasto i Gmina Pleszew
ADRES INWESTORA: ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew

DATA OPRACOWANIA: 11.03.2019

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:	0,00 zł
PODATEK VAT:	0,00 zł
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:	0,00 zł
SŁOWNIE: zero i 00/100 zł	

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1		Roboty rozbiórkowe				
1 d.1	KNR 2-31 0805-03	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	3,00 * 1,8 * 1,8 + 6 * 2,4 * 2,4 = 44,280	0,00	0,00
2 d.1	KNR 2-31 1510-03	Transport wewnętrzny brukowca, kostki kamiennej pojazdami samowyladowczymi na odległość do 0.5 km z załadunkiem ręcznym	t	poz.1 * 0,281 = 12,443	0,00	0,00
3 d.1	KNR 2-31 0801-01 0801-02	Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 20 cm	m2	poz.1 = 44,280	0,00	0,00
4 d.1	KNR 2-31 1510-03	Transport wewnętrzny gruzu pojazdami samowyladowczymi na odległość do 0.5 km z załadunkiem ręcznym	t	poz.3 * 0,2 * 2,4 = 21,254	0,00	0,00
5 d.1	KNR 2-31 1511-01	Dodatek do tabl.1509 za transport na każde dalsze 0.5 km Krotność = 7	t	poz.4 = 21,254	0,00	0,00
6 d.1	KNR 2-01 0301-02 0214-04	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 4 km (kat. gruntu III)	m3	poz.1 * 1,2 = 53,136	0,00	0,00
Razem dział: Roboty rozbiórkowe						0,00
2		Nasadzenie drzew				
7 d.2		wymiana gruntu na urodzajny - zakup+ dostawa	m3	poz.6 = 53,136	0,00	0,00
8 d.2	KNR 2-21 0218-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim	m3	poz.7 = 53,136	0,00	0,00
9 d.2	KNR 2-21 0301-01	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.3 m	szt.	9,000	0,00	0,00
10 d.2		Platan Klonolistny C80f PA 220 16-18 - zakup	szt.	6,000	0,00	0,00
11 d.2		Lipa Drobnolistna C80f PA 200 16-18 - zakup	szt.	3,000	0,00	0,00
12 d.2	KNR 2-21 0701-04	Pielęgnacja drzew liściastych form piennych na okres 36 m-cy	szt.	9,000	0,00	0,00
Razem dział: Nasadzenie drzew						0,00
3		obudowa drzew i naprawa kostki granitowej				
13 d.3	KNR 2-31 0205-04	Nawierzchnia z brukowca z kamienia łamanego o wym. 13-17 cm - obrzeża	m2	10,037	0,00	0,00
14 d.3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3	poz.13 * 0,03 = 0,301	0,00	0,00
15 d.3	KNR 2-31 0501-05	Chodniki z kostki kamiennej o wysokości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka z odzysku	m2	47,120	0,00	0,00
16 d.3	KNR 2-31 0109-03 0109-04	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	poz.15 = 47,120	0,00	0,00
Razem dział: obudowa drzew i naprawa kostki granitowej						0,00
Kosztorys netto						0,00
VAT 8%						0,00
Kosztorys brutto						0,00