

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Plac zabaw "Radosna szkoła"
ADRES INWESTYCJI : Kuczków, ul. Parkowa nr. 11 pow.Pleszew
INWESTOR : Zespół Szkół Publicznych
ADRES INWESTORA : 63-300 Kuczków ul. Parkowa nr.11 pow.Pleszew

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen : II kw. 2010

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0125-02	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem (8.0*4.0)+(3.0*2.0)*2+(6.0*2.10)+(3.14*3.45*3.45)+(6.40*3.80)+(5.0*2.50)+(1.0*1.0)*3+(1.85*1.0)+(1.90*1.0)	m ² m ²	137.544	
				RAZEM	137.544
2	KNR 2-01 0125-06	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnią z przerzutem - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości Krotność = 3 137.544	m ² m ²	137.544	
				RAZEM	137.544
3	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym 137.544*0.20	m ³ m ³	27.509	
				RAZEM	27.509
4	KNR 2-31 0105-01	Nawierzchnia żwirowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub. 137.544	m ² m ²	137.544	
				RAZEM	137.544
5	KNR 2-31 0105-02	Nawierzchnia żwirowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. Krotność = 7 137.544	m ² m ²	137.544	
				RAZEM	137.544
6	KNR 2-02 1112-03	"FLEKSANA" jako bezpieczna nawierzchnia na placach zabaw /analogia/ 137.544	m ² m ²	137.544	
				RAZEM	137.544
7	KNR 2-01 0205-01	Wywiezienie ziemi -urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km 137.544*0.30	m ³ m ³	41.263	
				RAZEM	41.263
8	KNR 2-23 0401-02	Ogrodzenie placu zabaw z siatki na słupkach z rur stalowych o rozstawie 3.0 m - wys. 1,20m. /analogia/ Krotność = 1.2 (22.50+11.0)*2-2.50	m m	64.500	
				RAZEM	64.500
9	KNR 2-23 0404-03	Bramki stalowe z kształowników 2.40x1.10 m wypełniona siatką ocynkowaną/ analogia/ 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR 2-21 0202-02	Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat.III /analogia/ 110.06	m ² m ²	110.060	
				RAZEM	110.060
11	KNR 2-21 0404-04	Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat.III z nawożeniem 0.1	ha ha	0.100	
				RAZEM	0.100

Kuczków

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość	
1	KNR 2-01 0125-02	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przetrzaniem	m ²				137.544		
	999	-- Robocizna -- 0.263*0.955=	r-g	0.2512	0.00	0.000			
Razem pozycja 1							0.000	137.544	0.00
2	KNR 2-01 0125-06	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnią z przetrzaniem - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości Krotność = 3	m ²				137.544		
	999	-- Robocizna -- 0.087*0.955*3=	r-g	0.2493	0.00	0.000			
Razem pozycja 2							0.000	137.544	0.00
3	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym	m ³				27.509		
	999	-- Robocizna --	r-g	4.3200	0.00	0.000			
	1600630	-- Materiały -- piasek o uziarnieniu od 0,2-2,0 mm / bez zawartości cząstek mułu i gliny/	m ³	1.0800	0.00	0.000			
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.000			
Razem pozycja 3							0.000	27.509	0.00
4	KNR 2-31 0105-01	Nawierzchnia żwirowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.	m ²				137.544		
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1232	0.00	0.000			
	1601899	-- Materiały -- żwir od 2-8mm	m ³	0.0370	0.00	0.000			
	3930000	woda	m ³	0.0018	0.00	0.000			
	0000000	materiały pomocnicze	%	0.5000	0.00	0.000			
Razem pozycja 4							0.000	137.544	0.00
5	KNR 2-31 0105-02	Nawierzchnia żwirowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. Krotność = 7	m ²				137.544		
	999	-- Robocizna -- 0.0083*7=	r-g	0.0581	0.00	0.000			
	1601899	-- Materiały -- żwir od 2-8 mm.	m ³	0.0861	0.00	0.000			
	3930000	woda	m ³	0.0042	0.00	0.000			
	0000000	materiały pomocnicze	%	0.5000	0.00	0.000			
Razem pozycja 5							0.000	137.544	0.00
6	KNR 2-02 1112-03	"FLEKSANA" jako bezpieczna nawierzchnia na placach zabaw /analogia/	m ²				137.544		
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0039	0.00	0.000			
		-- Materiały -- wykładzina "Fleksana"		1.0900	0.00	0.000			
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0074	0.00	0.000			
	39599	środek transportowy	m-g	0.0047	0.00	0.000			
Razem pozycja 6							0.000	137.544	0.00
7	KNR 2-01 0205-01	Wywiezienie ziemi -urobku samochod.samowytadowczymi na odległość do 1 km	m ³				41.263		
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2314	0.00	0.000			
	11111	-- Sprzęt -- koparko-spycharka 0.15 m3	m-g	0.0969	0.00	0.000			
	39811	samochód samowytadowczy 5 t	m-g	0.2262	0.00	0.000			

Kuczków

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość	
Razem pozycja 7							0.000	41.263	0.00
8	KNR 2-23 0401-02	Ogrodzenie placu zabaw z siatki na słupkach z rur stalowych o rozstawie 3.0 m - wys. 1,20m. /analogia/	m				64.500		
		Krotność = 1.2							
999		-- Robocizna -- 0.5753*0.955*1.2=	r-g	0.6593	0.00	0.000			
		-- Materiały --							
1323810		Słupki ogrodzeniowe z rur stalowych 2.717*1.2=	kg	3.2604	0.00	0.000			
1331505		Linka stalowa 5,0mm 0.103*2*1.2=	kg	0.2472	0.00	0.000			
1336033		Siatka ogrodz.plec. z drutu oc.2,8/ 50x50 1.04*1.2=	m ²	1.2480	0.00	0.000			
1511221		Farba ftal.do grunt.ogóln.stos. 0.0091*1.2=	dm ³	0.0109	0.00	0.000			
2_23005		próg z drewna klejonego łukowy 0.0084*1.2=	szt	0.0101	0.00	0.000			
1530300		Rozcieńczalniki 0.0037*1.2=	dm ³	0.0044	0.00	0.000			
		mieszanka betonowa 0.051*1.2=		0.0612	0.00	0.000			
0000000		materiały pomocnicze	%	1.0000	0.00	0.000			
Razem pozycja 8							0.000	64.500	0.00
9	KNR 2-23 0404-03	Bramki stalowe z kształtowników 2.40x1.10 m wypełniona siatką ocynkowaną/analogia/	szt.				2.000		
		-- Robocizna -- 7.18*0.955=	r-g	6.8569	0.00	0.000			
		-- Materiały --							
2370699		masa betonowa	m ³	0.0510	0.00	0.000			
1323701		słupki z rur stalowych 18.2*0.6=	kg	10.9200	0.00	0.000			
1326099		brama stalowa wypełniona siatką	kg	52.4000	0.00	0.000			
1511599		farba olejna do gruntowania	dm ³	0.2800	0.00	0.000			
1511799		farba olejna nawierzchniowa	dm ³	0.2600	0.00	0.000			
1530502		rozcieńczalnik	dm ³	0.1200	0.00	0.000			
0000000		materiały pomocnicze	%	1.0000	0.00	0.000			
		-- Sprzęt --							
39114		Ciągnik kołowy 18-22 kW [25-30 KM] (1)	m-g	0.2600	0.00	0.000			
39612		Przyczepa skrzyniowa 4,5 t	m-g	0.2600	0.00	0.000			
Razem pozycja 9							0.000	2.000	0.00
10	KNR 2-21 0202-02	Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat.III /analogia/	m ²				110.060		
		-- Robocizna -- 0.263*0.955=	r-g	0.2512	0.00	0.000			
Razem pozycja 10							0.000	110.060	0.00
11	KNR 2-21 0404-04	Wykonanie trawników parkowych sie- wem na gruncie kat.III z nawożeniem	ha				0.100		
		-- Robocizna -- 64.9*0.955=	r-g	61.9795	0.00	0.000			
		-- Materiały --							
2_21005		nasiona traw	kg	180.0000	0.00	0.000			
1420800		Azofoska	t	0.5000	0.00	0.000			
		-- Sprzęt --							
22199		zaprzęg jednokonny	k-g	34.1000	0.00	0.000			
Razem pozycja 11							0.000	0.100	0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót									0.00

Słownie: zero i 00/100 zł